

Éjjel-Nappal Üzemzavarelhárítás Kft.

Cím: 1144 Budapest, Vezér utca 32.

Tel:(20)272-6666

Adószám: 26562283-2-42

Cgjegyzékszám: 01 09 332227

Bankszámlaszám: 11714006-25976339

Név: Társasház

Cím: H-1181 Budapest, Jósika Miklós
utca 1.

Kelt: 2024.év 05.hó 21.nap

Szám: 24/05/181

KSH besorolás:.....

Teljesítés: 20..év.....hó...nap

Készítette: Novák István

A munka leírása: Hidegvíz alapvezetéken
8fm rossz állapotú 2"-os Hga. csőszakasz
cseréjére készített árajánlat

Készült: Budapest, 2024. május 21.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	129.642	217.657
1.1 Közvetlen önköltség összesen	129.642	217.657
2.1 ÁFA vetítési alap		347.299
2.2 Áfa	27.00%	93.771
3. A munka ára		441.070

Éjjel-Nappal Üzemzavarelhárítás Kft.
1144 Budapest, Vezér utca 32.
Adószám: 26562283-2-42
Számlaszám: 11714006-25976339

Novák István

Aláírás

Jelen ajánlat az Éjjel-Nappal Üzemzavarelhárítás Kft. szellemi terméke amely szerzői jogi oltalom alatt áll (1999. LXXVI. Trv.), egyszeri felhasználásra készül, harmadik személy részére átadni csak az Éjjel-Nappal Üzemzavarelhárítás Kft. nyilatkozata birtokában szabad! Ajánlatunk csak az abban foglalt mennyiségeket, munkavégzéseket tartalmazza. Az ajánlatban nem szereplő anyagok, munkavégzések külön elszámolás alapján kerülnek elszámolásra. Ajánlatunk nem tartalmazza új EPH hálózat és mérési jegyzőkönyv készítését, új csővezetékek közötti tűzvédelmi lezárások készítését! Továbbá ajánlatunk nem tartalmazza a pincei helyreállítási munkákat.

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	19-081-11.1.1 (3) Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, Munka végeztével elkészült csővezeték szakaszon nyomáspróba készítése.	1 db	0	5.390	0	5.390
2	21-011-11.2 (22) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe	0,125 db	52.380	0	6.548	0
3	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	0,5 m ³	0	12.936	0	6.468
4	33-063-1.1.2 (2) ÖN Falattörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között	2 db	0	8.193	0	16.386
5	80-000-10.1 (13) ÖN Polietilén csőhéj bontása, 48 mm csőátmérőig	6 m	0	108	0	648
6	80-000-10.2 (14) ÖN Polietilén csőhéj bontása, 50-150 mm csőátmérő között	8 m	0	539	0	4.312
7	80-001-1.3.2.1.1-0125626 (35) ÖN Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NA 114 mm csőátmérőig Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 35 mm	6 m	1.620	1.294	9.720	7.764

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	80-001-1.3.2.1.1-0125635 (35) ÖN Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 60 mm 8 m	2.107	1.294	16.856	10.352
9	81-000-1.1.1 (1) ÖN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 14 m	0	2.695	0	37.730
10	81-000-1.6 (22) ÖN Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után 1 db	0	25.117	0	25.117
11	81-001-1.5.1.1.2.4-0405141 (350) ÖN Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre DN 80-ig, DN 25 PURECON - AquaPlus 3 rétegű, üvegszál erősített PP-R 112 cső SDR11 PN12,5 D 32x2,9 mm L=4 m, ppr112-032-11 6 m	1.504	2.479	9.024	14.874

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	81-001-1.5.1.1.2.7-0405234 (353) ÖN Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre DN 80-ig, DN 50 PURECON - AquaPlus 5 rétegű, üvegszál erősített PP-R 112 cső oxigéndiffúziós gáttal SDR11 PN12,5 D 63x5,8 mm L=4 m, ppr112og-063-11 8 m	4.720	3.989	37.760	31.912
13	81-001-1.5.1.2.1.4-0406933 (358) ÖN Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, illetve szerelvények, DN 25 PURECON - AquaPlus PP-R tokos sárgaréz hollandi csatlakozó külső menettel D 32mm / 1" csövekhez (anya/KM), ppcshsr-032025-nk 2 db	3.723	1.294	7.446	2.588
14	81-001-1.5.1.2.1.7-0406936 (361) ÖN Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, illetve szerelvények, DN 50 PURECON - AquaPlus PP-R tokos sárgaréz hollandi csatlakozó külső menettel D 63mm / 2" csövekhez (anya/KM), ppeshsr-063050-nk 2 db	16.297	2.803	32.594	5.606
15	81-001-1.5.1.2.2.4-0364533 (366) ÖN Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, kétszatlakozású csőidomok, illetve szerelvények, DN 25 IDOMOK FLUIDTHERM PP-R, 32x90°BB könyök idom (100001022), Cikkszám: pef9-32bb 4 db	269	2.372	1.076	9.488

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	81-001-1.5.1.2.3.7-0406175 (377) ÖN Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, háromcsatlakozású csőidomok, illetve szerelvények, DN 50 PURECON - AquaPlus PP-R tokos T leágazó idom D 63/32/63 mm csövekhez, PN25 teljes átömlés (anya/anya/anya), ppt- 063032063 2 db	4.309	7.330	8.618	14.660
17	82-000-1.2.1 (3) ÖN Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig 4 db	0	4.743	0	18.972
18	90-001-4 (5) Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek seprése. Munka végeztével munkaterület takarítása. 1 100 m²	0	5.390	0	5.390
Munkanem összesen:				129.642	217.657